



LICITACIÓN PARA OBRA EDIFICIO DE VESTUARIOS Y COMEDORES

**“PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS Y COMEDORES DEL
PARQUE AGROALIMENTARIO”**

CIRCULAR N°6: Respuesta a consultas de los oferentes

Consulta 1- ¿Aceptan sistema constructivo de bloques auto portantes térmicos?

Si, es aceptable cualquier sistema constructivo que cumpla con las especificaciones y normativas departamentales.

Consulta 2- ¿La cubierta puede ser con sistema de doble placa de acero y relleno de aislación térmica tipo Isopanel? Considerando que se va a realizar una ampliación a posterior, o debe ser maciza?

Es aceptable si permite la futura ampliación sin necesidad de realizar refuerzos estructurales. El sistema tipo isopanel debe ser PIR, no puede ser EPS.